

ANEXA la HCL nr.....

**„Extinderi rețele de apă - canal - zona Plopi Sud – str. II-V ”
Municipiul Timișoara.**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
(cu TVA)**

Valoarea totală a investiției: 2.061.973,8 lei / 601.246,2 EURO
Construcții-montaj : 1.880.729,5 lei / 548.397,5 EURO

Evaluarea investiției în lei

Anul I 2.061.973,8 lei / 1.880.729,5 lei
601.246,2 EURO / 548.397,5 EURO

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Capacități realizate :

-Conducta de apă L =650 m, De 140 x 14,6 mm din tuburi PE-HD
L =985 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD

-Debit transportat Q = 11 dmc/sec

-Canal L =915 m, De 400 mm din tuburi PVC cu mufă
L =440 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat Q = 9 dmc/sec

**ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEȚIU**