

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare locuri de parcare și piste de cicliști pe b-dul C. Brâncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timișoara”

Obiectul studiului de fezabilitate urmărește executarea amenajărilor rutiere (piste cicliști parcaje, stații autobus, trotuare), precum și îmbunătățirea elementelor geometrice în intersecțiile Bulevardului C. Brâncoveanu cu străzile Romulus și C. Porumbescu.

Sectoarele studiate în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

- B-dul. C.Brâncoveanu între B-dul. 16 Decembrie 1989 și str. C. Porumbescu;
- Str. Romulus, între B-dul. C. Brâncoveanu și str. Tănase 1949 (Str. Corbului)
- Str. C. Porumbescu, între B-dul. C. Brâncoveanu și str. Tănase 1949 (str. Corbului)

Arterele de circulație studiate, fac parte din rețeaua majoră a municipiului Timișoara asigurând împreună str. Emil Zola, legătura directă pe direcția nord – sud, între Gara de Nord și Gara de Sud (Zona Fratelia).

În prezent b-dul C. Brâncoveanu, are o parte carosabilă de 14 m (2x7 m). Pe ambele părți ale frontului stradal sunt amenajate trotuare cu o lățime variabilă. Pe traseul ce face obiectul prezentei documentații nu sunt amenajate locuri de parcare sau staționare, parcare efectuându-se pe partea carosabilă a bulevardului, conducând la reducerea capacității acestuia de circulație.

Existența unor obiective de interes public comercial, face ca cerințele de parcare în zonă să fie foarte mari, impunându-se amenajarea unor platforme speciale de parcare și staționare pe ambele părți ale carosabilului existent.

Strada Romulus fiind cu ramificație din acest bulevard, necesitatea realizării spațiilor de parcare devine stringentă.

Aceleasi considerente fac ca și pe strada C. Porumbescu sa se proiecteze locuri de parcare, in continuarea sectorului acesteia, unde sunt deja executate spații de parcare.

Din aceste considerente și din faptul că se necesită și refacerea trotuarelor existente, aflate într-o stare avansată de degradare, precum și realizarea pistelor pentru cicliști pe toate aceste străzi, investiția este necesară și oportună.

Lucrările de amenajare a b-dului. **C. Brâncoveanu**, constau in următoarele lucrări:

- Realizarea de locuri de parcare oblice și în lungul străzii, pe ambele părți ale bulevardului. Spațiul între trotuare și partea carosabilă fiind insuficient ca lățime se va reduce lățimea existentă a părții carosabile de la 14m la 12 m (folosinduse pentru parcaje câte un m de fiecare parte). Astfel lățimea benzilor de circulație curente vor fi de 3,00 m.
- se va corecta intersecția cu strada Romulus prin introducerea de insule axiale la trecerile de pietoni, in vederea sporirii siguranței circulației;
- se va corecta intersecția cu strada C. Porumbescu, prin introducerea de insule axiale la trecerile de pietoniși introducerea unor benzi suplimentare pentru viraj la stânga in vederea sporirii siguranței circulației și a fluenței traficului;
- se vor reface trotuarele de pe ambele părți;
- se vor amenaja două alveole pentru stații de autobus noi, pe sensul spre gara de nord , prin lărgirea părții carosabile. Aceste stații de autobuz vor fi în apropierea intersecției cu str. C Porumbescu și cu B-dul. 16 Decembrie 1989;
- lărgirile părții carosabile se vor realiza cu o îmbrăcăminte asfaltică așezată pe o fundație din balast și piatră spartă; stratul de uzură se va realiza din beton asfaltic tip B.A.16;
- partea carosabilă va fi încadrată de borduri prefabricate din beton 20x25 cm noi așezate pe o fundație din beton 30x15 cm;
- trotuarele se vor reface prin înlocuirea îmbrăcăminții asfaltice degradate existente cu o îmbrăcăminte de dale prefabricate din beton încadrată de borduri prefabricate din beton 10x15 cm așezate pe o fundație din beton;

- se vor reface accesele la proprietăți, cu dale autoblocante prefabricate ;
- executarea de marcaje și plantarea de indicatoare de circulație rutieră.

Numărul de locuri de parcare ce se vor realiza pe B-dul. C. Brâncoveanu este de 70 locuri + 2 locuri pentru persoane cu handicap locomotor.

Pe strada Romulus, lucrările ce se vor executa sunt următoarele :

- pe partea dreaptă a străzii se va realiza o pistă dublă pentru cicliști (1bandă × 1,00 m pentru fiecare sens de circulație) ;
- se vor reface trotuarele, prin înlocuirea îmbrăcăminții asfaltice degradate existente cu o îmbrăcămintă de dale prefabricate din beton încadrată de borduri prefabricate din beton 10x15 cm așezate pe o fundație din beton;
- parcajele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton 20x25 cm noi așezate pe o fundație din beton 30x15 cm;
- se vor reface accesele la proprietăți, cu dale autoblocante prefabricate ;
- executarea de marcaje și plantarea de indicatoare de circulație rutieră.
- Realizarea a 82 locuri de parcare, dispuse pe ambele părți ale străzii, (oblice) precum și două locuri pentru persoane cu handicap locomotor ;

Pe strada C. Porumbescu, se vor executa sunt următoarele lucrări :

- se vor reface accesele la proprietăți, cu dale autoblocante prefabricate ;
- pe ambele părți ale străzii se vor realiza piste pentru cicliști (1bandă × 1m) ;
- se vor reface trotuarele, prin înlocuirea îmbrăcăminții asfaltice degradate existente cu o îmbrăcămintă de dale prefabricate din beton încadrată de borduri prefabricate din beton 10x15 cm așezate pe o fundație din beton;
- parcajele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton 20x25 cm noi așezate pe o fundație din beton 30x15 cm;
- executarea de marcaje și plantarea de indicatoare de circulație rutieră.
- Realizarea a 48 locuri de parcare, dispuse în lung, pe ambele părți ale străzii;

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiției „Amenajare locuri de parcare și piste de cicliști pe b-dul C. Brâncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timișoara” este estimată la 2.546.470 lei , reprezentând 709.140 euro (inclusiv T.V.A.) conform devizului general .

Studiul de Fezabilitate „Amenajare locuri de parcare și piste de cicliști pe b-dul C. Brâncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timișoara” a fost finanțat de S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

În ceea ce privește obiectul „Parcaje str. C. Brâncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu” din cadrul obiectivului de investiții „Amenajare locuri de parcare și piste de cicliști pe b-dul C. Brâncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timișoara”, estimat la 1.624.250 lei reprezentând 452.310 euro , va fi finanțat de către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A .

Obiectul „Trotuare și piste de cicliști pe b-dul C. Brâncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timișoara” este estimat conform devizului general la 922.220 lei , reprezentând 256.830 euro (inclusiv T.V.A.).

Având în vedere cele menționate propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare locuri de parcare și piste de cicliști pe b-dul C. Brâncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timișoara”, și cuprinderea obiectului „Trotuare și piste de cicliști pe b-dul C. Brâncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu - Timișoara” din acest Studiu de Fezabilitate în Bugetul local aprobat pentru anul 2009, precum și realizarea acestor lucrări rutiere.

DIRECTOR D.DRUMURI ȘI TRANSPORTURI,
ing. CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI,
ing. IOAN GANCIOV

ȘEF SERVICIU JURIDIC,
jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI
ing. MARINELA LUCUȚ