

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA TIMIȘOARA
DIRECȚIA EDILITARĂ
BIROUL INFR. TRANSPORT
NR.SC2005 - 11152 DIN 20.06.2005

SE APROBĂ,
PRIMAR
DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT
privind aprobarea valorii Devizului General pentru lucrarea
“CENTRUL DE RADIOLOGIE CU ENERGII ÎNALTE – LUCRĂRI RUTIERE”

Primăria Municipiului Timișoara are în program execuția lucrărilor de „Centrul de Radiologie cu Energii Înalte – Lucrări rutiere”.

Spitalul Clinic Municipal Timișoara este amplasat în partea centrală a municipiului Timișoara în nord-vestul girăției din Piața Mărăști.

În incintă se prevede amenajarea Centrului de radiologie cu energii înalte care va fi executat în partea de nord a clădirii spitalului.

Pentru acest obiectiv este necesar a se realiza un acces auto și pietonal și parcaje aferente.

Accesul rutier la noul obiectiv se va face prin intermediul unui drum cu circulație în sens unic din incinta spitalului spre calea Aradului, racordul la Calea Aradului făcându-se numai cu relația dreapta. Drumul va avea o lățime de 3,50 m pe latura nordică și pe accesul la Calea Aradului. Pe latura estică a spitalului se va amenaja un parcaj care însumează 20 locuri de parcare. Accesul la parcaje va avea o lățime de 6,00 m.

Pentru circulația pietonală se vor realiza trotuare și platforme pietonale.

Apele meteorice vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre gurile de scurgere proiectate care vor fi racordate la rețeaua de canalizare existentă și proiectată din zonă.

Structura rutieră a drumului de acces va fi formată din următoarele straturi:

- 4 cm. strat de uzură [B.A. 16];
- 6 cm. strat de legătură [B.A.D. 25];
- 15 cm piatră spartă [15...25 mm.;40..63 mm.;63...80 mm.]
- 25 cm balast cilindrat;
- 7 cm nisip pilonat;

Structura rutieră a parcajelor și a drumului de acces la ele va fi:

- 8 cm dale din beton traforate;
- 2 cm nisip pilonat;
- 25 cm balast.

Trotuarele se vor realiza astfel:

- 6 cm dale din beton;
- 2 cm nisip pilonat;
- 10 cm balast.

Studiul de Fezabilitate „Lucrări rutiere – Centrul de Radiologie cu Energii Înalte” a fost aprobat de Consiliul Local prin HCL nr.237 din 24.02.2005.

În conformitate cu Devizul General aprobat a rezultat pentru execuția lucrării o valoare de 2.409.687 mii lei.

În urma licitației de atribuire a contractului de execuție, valoarea minimă oferită a fost de 3.713.836 mii lei, valoare mai mare decât cea aprobată motiv pentru care nu a avut loc adjudecarea lucrării.

Având în vedere depășirea valorii aprobate , prezentăm în anexă Devizul General cu noile valori obținute în urma licitației.

**DIRECTOR D. EDILITARĂ,
IOAN ZUBAȘCU**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ADRIAN BODO**

**ȘEF SERVICIU TRP,
IOAN GANCIOV**

**ȘEF SERVICIU JURIDIC,
MIRELA LASUSCHEVICI**

**ȘEF BIROU IT,
VASILE OLAR**

**ÎNTOCMIT,
SZABO GEORGETA**