

ANEXA la HCL nr.....

„ SISTEM MAJOR CANAL – CARTIER PLOPI - ETAPA II ”
Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
(cu TVA)

Valoarea totală a investiției: 4.066.714,6 RON 1.299.477,4 EURO
- construcții-montaj : 3.724.509,6 RON 1.190.129,3 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

Anul I 4.066.714,6 / 3.724.509,6 RON
1.299.477,4 / 1.190.129,3 EURO

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacități realizate :

-canal L = 1.604 m, D = 315 mm tuburi PVC
L = 510 m, D = 400 mm tuburi PVC

-debit transportat $Q_{max} = 12$ dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEȚIU

Red. / Dact.: MO ;
Ex:1