5 - ETAJ RETRAS
1:100

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA





SUPRAFATA CONSTRUITA
238.74 m²
1314.53 m²



DEPARTAMENTE PARTER
ADMINISTRATIV
CIRCULATII
SALA MESE

SUPRAFETE UTILE-ETAJ 5

Departament	Denumire	Finisaj	Suprafata	Inaltime libera spatiu (cm)	Volum
ADMINISTRATIV	ADMINISTRATIV	GRESIE TRAFIC INTENS	697.36 m²	280.00	1952.62 m³
			697.36 m²		1952.62 m³
C	HOL	GRESIE TRAFIC INTENS	14.04 m²	280.00	39.32 m³
C	HOL	GRESIE TRAFIC INTENS	13.28 m²	280.00	37.17 m³
C	HOL	GRESIE TRAFIC INTENS	73.50 m²	280.00	205.80 m³
C	G.S.F	GRESIE TRAFIC INTENS	4.27 m²	280.00	11.95 m³
C	HOL	GRESIE TRAFIC INTENS	38.75 m²	280.00	108.51 m³
C	G.S.F		4.10 m²	280.00	11.47 m³
C	G.S.M		4.02 m²	280.00	11.26 m³
C	HOL	GRESIE TRAFIC INTENS	38.50 m²	280.00	107.80 m³
C	HOL	GRESIE TRAFIC INTENS	13.49 m²	280.00	37.78 m³
C	G.S.M	GRESIE TRAFIC INTENS	4.44 m²	280.00	12.43 m³
C	HOL	GRESIE TRAFIC INTENS	27.20 m²	280.00	76.16 m³
			235.59 m²		659.65 m³
SALA MESE	SALA DE MESE	GRESIE TRAFIC INTENS	219.12 m²	280.00	613.53 m³
SALA MESE	CHICINETA SI CAFENEA	GRESIE TRAFIC INTENS	99.78 m²	280.00	279.39 m³
			318.90 m²		892.92 m³
T	TEHNIC	GRESIE TRAFIC INTENS	10.71 m²	280.00	30.00 m³
T	TEHNIC	GRESIE TRAFIC INTENS	6.53 m²	280.00	18.27 m³
T	TEHNIC	GRESIE TRAFIC INTENS	6.53 m²	280.00	18.27 m³
			23.77 m²		66.55 m³
			1275.62 m²		3571.74 m³

SUPRAFATA CONSTRUITA

Nivel	Suprafata
-2 - SUBSOL	4537.93 m²
-1 - DEMISOL	3585.29 m²
0 - PARTER	3585.29 m²
1 - ETAJ 1	3723.10 m²
2 - ETAJ 2	3723.10 m²
3 - ETAJ 3	3723.10 m²
4 - PLAN ETAJ 4	3723.10 m²
5 - ETAJ RETRAS	1553.27 m²
	28154.17 m²

SUPRAFATA/DEPARTAMENTE - ETAJ...

DENUMIRE	SUPRAFATA
ADMINISTRATIV	729.40 m²
	729.40 m²
CIRCULATII	238.74 m²
CIRCULATII	150.93 m²
CIRCULATII	59.33 m²
	449.00 m²
SALA MESE	374.88 m²
	374.88 m²
	1553.27 m²
	1553.27 m²

PROIECTANT GENERAL
HOSPITAL project & consulting
Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: cornel.rusu@hospitalproject.ro
Tel/fax: 0728 326265 J40/4448/2006 , CUI18488010

BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMISOARA

Denumire proiect:
CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU "SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA"

Specificație	Nume	Semnătura	Data	Amplasament: STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, TIMIS CF nr.: 434654 (transcris din CF 413505), CAD: 434654
Şef proiect	ing. Cornel RUSU		MAR.2019	
Proiectat	arh. Cristian JUNEA		Scara	
Desenat	arh. Cristian JUNEA		1:100	Denumire plansa: PLAN ETAJ RETRAS

Proiect nr. | Project Number | Faza: S.F. | Nr. Pl.: A108