

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
„Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”, conform contractului de proiectare nr. 328 din data de 23.12.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției:	12 luni (8 luni execuția)
Valoare de investitie (INV)	18.714,492 mii lei (inclusiv TVA)
	4.161,458 mii euro (inclusiv TVA)
Din care constructii montaj C+M	16.382,255 mii lei (inclusiv TVA)
	3.642,848 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități (în unități fizice):

- Suprafață tramă stradală	40.271,00 mp
- Suprafață carosabil	15.361,00 mp
- Suprafață trotuare	6.441,00 mp
- Suprafață pistă cicliști	3.760,00 mp
- Suprafață taluzuri vegetalizate	14.709,00 mp
- Podețe tip C2	3 buc
- Pod metalic	1 buc
- Marcaje rutiere	2.080,00 ml
- Canal tehnic	1.980,00 ml
- Arbori	638,00 buc
- Lungime canalizare menajeră	1.230,00 ml
- Lungime rețea alimentare cu apă	1.400,00 ml
- Lungime rețea canalizare pluvială	1.745,00 ml
- Stâlpi iluminat stradal	110,00 buc
- Post trafo alimentare (250kVA)	1,00 buc

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,
CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DPUH,
IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU DRUMURI ȘI PODURI,
VASILE OLAR

CONSILIER
LILIANA PÎRVU