

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIEI
“ Reabilitarea Pieței Iosefin”

conform documentației elaborate de către S.C. IPROTIM S.A.
în cadrul Contractului de prestare de servicii nr. 12/03.04.2008

AMPLASAMENT: jud. Timiș, Timișoara, str. Văcărescu nr. 33 a

VALOAREA TOTALA a investiției (TVA inclus) = 20.781.694 lei respectiv 4.893.956 euro
din care

C+M (TVA inclus) = 15.638.356 lei respectiv 3.682.734 euro
1 euro= 4,2464 lei

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 24 luni

DATE TEHNICE:

Regim de înălțime: S+P+2E

Suprafața construită: 1590 mp

Suprafața desfășurată: 6940 mp

Structura de rezistență : în cadre

Fundația: tip radier de beton sub zonele cu subsol și grinzi de fundare

Pereți de închidere exterioară: caramidă cu goluri tip Porotherm + termosistem, panouri policarbonat

Pereți interiori de compartimentare din: zidărie de caramidă, gipscarton, grilaje metalice pe structură metalică, panouri din placi compacte HPL din rășină fenolică presată , pe suport metalic reglabil

CAPACITĂȚI:

SUBSOL- 12 boxe marfă a cca. 4mp, Post Trafo, Adăpost ALA

PARTER- cca.250 mese vânzare legume/zarzavaturi/fructe(0.8x1.2m)

SUPANTĂ- 28 unități flori/fructe (6mp)

- 10 unități pește (14mp)

- 8 unități cereale (7mp)

ETAJ 1- 32 unități lactate/carne/mezeluri (11mp, 12mp, 16mp)

ETAJ 2- 22 unități mărfuri nealimentare de uz casnic și gospodăresc (10mp, 11mp,16mp)

- 12 unități alimentație publică (12mp, 15mp)

SURSE DE FINANȚARE :

- Buget local

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Arh. Aurelia JUN IE