



Ancadramente metalice sistem fațadă ventilată, în conformitate cu fațadă

Sistem fațadă ventilată placaj ceramidă aparentă cu terosistem din vată minerală bazaltică, în conformitate cu fațadă

Panouri mobile din lemn traforat fixate pe structura metalică prevăzute cu membrana fonoabsorbantă ignifugate

Panouri fixe din lemn traforat fixate pe structura metalică prevăzute cu membrana fonoabsorbantă ignifugate

Consolidare pe exterior de tip diafragma din beton armat cu plasa sudată, protejată de termosistem fațadă

Camășuire interioară cu mortar pe baza de ciment armat cu plasa sudată, ancorată prin tiranți metalici de consolidările exterioare

Imobil locuințe S+P+4E+M

### Legendă încăperi etaj - propus

Indicativ	Denumire încăpere	Suprafață	Finisaj pardoseală	Finisaj tavan	Finisaj pereți
E1n-01	Grup Sanitar	4.87 m <sup>2</sup>	Piatră naturală	Tavan fals / vopsitorie	Piatră naturală
E1n-02	Depozitare	11.60 m <sup>2</sup>	Piatră naturală	Vopsitorie lavabilă	Vopsitorie lavabilă
E1n-03	Depozitare	24.28 m <sup>2</sup>	Piatră naturală	Vopsitorie lavabilă	Vopsitorie lavabilă
E1n-04	Birou administrativ	19.64 m <sup>2</sup>	Piatră naturală	Lemn natural	Lemn natural
E1n-05	Camera de proiectie	32.44 m <sup>2</sup>	Piatră naturală	Lemn natural	Lemn natural
E1n-06	Hol	12.39 m <sup>2</sup>	Piatră naturală	Lemn natural	Lemn natural
E1n-07	Sala spectacole	375.40 m <sup>2</sup>	Mochetă	Panouri lemn natural	Panouri lemn natural

### Categoria "B" de importanță

#### Indicatori urbanistici generali - existent

S<sub>teren</sub> = 987 m<sup>2</sup> (cf. extras CF)  
 S<sub>construită la sol bloc</sub> = 24.63 m<sup>2</sup>  
 S<sub>desființată bloc</sub> = 1373.66 m<sup>2</sup>  
 S<sub>construită la sol cinematograful</sub> = 962.37 m<sup>2</sup>  
 S<sub>desființată cinematograful</sub> = 1102.37 m<sup>2</sup>  
 S<sub>desființată totală</sub> = 2476.93 m<sup>2</sup>  
 POT<sub>existent</sub> = 100%  
 CUT<sub>existent</sub> = 2.50

#### Indicatori urbanistici generali - propus

S<sub>construită la sol - totală</sub> = 987 m<sup>2</sup>  
 S<sub>desființată - totală</sub> = 2484.93 m<sup>2</sup>  
 POT<sub>existent</sub> = 100%  
 CUT<sub>existent</sub> = 2.50

DATA		MODIFICĂRI EFECTUATE		FIRMĂ, PF	
Verificator / Expert	Nume	Semnătură	Cerință	Referat de verificare / Raport de expertiză tehnică (titlu/nr./data)	
Proiectant general				BENEFICIAR	Municipiul Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1
 Adresa: Calea Martirilor, nr.50, et.1, CP-300776 Timișoara, Timiș Tel/Fax: 0356-172644 tehnic@brainlog.ro				TITULARUL INVESTIȚIEI	Municipiul Timișoara - Biroul Sport-Cultură
				Pr. Nr.:	50-184/2019
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMĂNĂTURĂ	Scara:	INVESTIȚIE	Reabilitare imobil cinematograful "Dacia" DALI+PT
Manager:	ing. Ovidiu Murărașu		1 : 100	AMPLASAMENT	str. Burebista, nr. 5, Timișoara, jud. Timiș
Șef proiect specialitate:	arh. Ioan-Răzvan Molie		Data:	TITLU PLANȘĂ	Plan etaj propus
Proiectat:	arh. Ioan-Răzvan Molie		Mai 2019	Faza:	D.A.L.I.
Desenat:	arh. Ioan-Răzvan Molie			Planșa nr.:	A-08
Verificat/ ctr STAS:	ing. Ovidiu Murărașu				