

Anexa nr.2 la HCL nr. /

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

1. DATE GENERALE

- 1.1. Denumirea obiectivului:** "REABILITARE TERMICĂ BLOC, STR. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 51, BL. E14/2"
- 1.2. Amplasament:** JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, STR. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 51, BL. E14/2, CF NR. 407037-C1, NR. TOP. 27643
- 1.3. Titularul investiției:** MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-DUL. C. D. LOGA, NR. 1
- 1.4. Beneficiarul investiției:** ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, STR. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 51, BL. E14/2, TIMIȘOARA
- 1.5. Proiectant general:** S.C. EURODRAFT S.R.L.
Sânandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud. Timiș
C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011
e-mail: office@eurodraft.ro
Tel: 0720 315 097

1.6. Date tehnice:

Anul construirii:	~1980
Regim de înălțime:	S+P+4E
Număr apartamente:	20
Suprafața construită:	247,00 mp
Suprafața desfășurată:	1199,00 mp
Suprafața utilă totală:	974,00 mp
Sistemul constructiv:	pereți structurali din beton armat prefabricate tristrat

2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+4E, are forma simetrică în plan, este format dintr-un tronson și are o scară. Este compus din 20 apartamente astfel: 5 apartamente cu 1 cameră, 11 apartamente cu 2 camere și 4 apartamente cu 3 camere. Acoperișul este de tip șarpantă pe structură din lemn și învelitoare din țiglă ceramică.

2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții

a. Sistem constructiv

Clădirea are structura din pereți din panouri tristrat cu beton armat prefabricate având beton armat de protecție 5 cm, BCA 12 cm, beton armat 10 cm – la exterior și beton armat 15 cm, BCA 12 cm – la interior spre casa scării.

b. Fundații

Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat monolit.

c. Structura

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 10 cm la interior, b.c.a. 12 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior.

Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm.

Scările sunt cu o rampă din beton armat monolit.

Acoperișul este de tip șarpantă pe structură din lemn și învelitoare din țiglă ceramică.

Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care i-ar putea afecta rezistența și stabilitatea.

d. Orientarea față de punctele cardinale

Artera principală pe care se găsește imobilul are forma rectilinie având orientarea față de punctele cardinale de la E spre V

e. Anvelopa

Fațada principală are zone care prezintă degradări ale finisajelor. Pe fațadă sunt 18 balcoane.

Fațada secundară prezintă degradări ale finisajelor.

Fațada laterală dreapta prezintă degradări ale finisajelor.

Fațada laterală stânga prezintă degradări ale finisajelor.

Pereții exteriori sunt din panouri tristrat cu beton armat 10 cm la interior, b.c.a. 12 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. Apar punți termice în zonele de monolitizare a panourilor.

Starea tehnică a acoperișului este bună, fără infiltrații la nivelul etajului 4, în cazul ploilor abundente. Se propune realizarea termoizolării întregului planșeu peste ultimul etaj.

Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam termoizolant.

Pe fațade avem balcoane deschise, închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și închise cu tâmplărie PVC și geam termoizolant.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al pereților.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a elementelor.

f. Utilități

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea blocului de locuințe se realizează în două moduri: sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de centrala termică de cartier și cu centrală murală cu tiraj forțat pe gaz.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel.

Instalațiile sunt funcționale în subsol, nu necesită reparații.

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților.

g. Instalații

Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt izolate, există robinete de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare bună de funcționare.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Descrierea lucrărilor propuse

Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite:

SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm – EN 13164 – T2 – DLT(2)5 –CS (10\Y) 300 –CC (2/1,5/10) 5 –WL(T)1,5 – WD(V)3 – FT2-MU100, clasa reactie foc B – s3,d1

ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 – EN 13163 – T2 – L1 – W2 – S2 – P4 – BS 170 – CS (10) 120 – DS (N) 2 –DS (70, -) 1 – TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B – s2,d0

RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 125 – CS (10) 80 – DS (N) 2 –DS (70, -) 2 – TR 120, clasa de reactie la foc B – s2,d0

VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW–EN 13162–T5– CS (10/Y) 30 – TR 10-PL(5)250.

SPALETI – POLISTIREN XPS200 2 cm – EN 13164 – T3 –CS (10\Y)200 — WL(T)3 – WD(V)35– FT2-MU50, clasa reactie foc B – s3,d1

Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini:

- Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;
- Înlăturarea tencuieiilor atacate de mușci, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;
- Rectificarea tencuiei și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații pentru beton, clasa R3, conform EN 1504;
- Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;
- Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);
- Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu zise de aplicare a sistemului:

- Se încep după terminarea înlocuirii tâmplărilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport;
- Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție;
- Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un proces verbal de recepție (PVR);
- Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini;
- Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini;
- Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini;
- Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și respectând prevederile din caietele de sarcini;
- Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm;

Reguli generale:

- Se îndepărtează elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticlă decorativă sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului;
 - La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător conform planșelor de detalii;
 - Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată;
 - Se consideră incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități.
2. Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de envelopă.
- Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificarea suprafeței suport;
 - La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;
 - După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;
 - Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei;
 - După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispozitive special de racord;
 - Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

Tâmplărie exterioară termoizolantă

- Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

- Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 100.000 cicluri pentru uși
 - Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A
 - Permeabilitatea la aer - min. clasa 3
 - Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră
 - Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB.
3. Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.
- Pe parapeteii existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant;
 - Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor aduce la cunoștința proiectantului toate neconcordanțele.
4. Reabilitarea termică a planșeului peste subsol.
- Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S1 – P4 – BS 150 – CS (10)70 – DS (N) 5 – DS (70, -) 3 – TR 100, clasa de reacție la foc B – s2,d0

5. Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

- Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul);
- Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren extrudat în grosime de 16 cm. Pentru protecția stratului termoizolant și pentru circulație, se va turna o sapa de 5 cm, slab armată cu plasa sudată de tip STNB 5x100x100. Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

POD - POLISTIREN XPS300 8 cm – XPS300 – EN 13164 – T2 – DS(70,90)5 - DLT(2)5 – CS (10\Y) 300 – CC (2/1,5/10)150 – WL(T)0,7 – WD(V)3 – FT2-MU150, clasa reacție foc B – s3,d1

4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de execuție:

Durata de realizare a investiției: 3 luni conform grafic de execuție.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni.

Nr.	Denumirea	Perioada de desfasurare		
	REABILITARE TERMICA BLOC, STR. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 51	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3
1	REABILITARE TERMICA-FATADA OPACA			
2	REABILITARE TERMICA-TERMO-HIDROIZOLARE TERASA			
3	REABILITARE TERMICA - SUBSOL			
4	REABILITARE TERMICA - FATADA PARTE VITRATA			
5	ORGANIZARE SANTIER			

5. COSTURI ESTIMATIVE

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 388,74054 mii lei

Din care C+M: 324,26727 mii lei

Capitole de cheltuieli:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fără T.V.A.)		T.V.A.	Valoarea (inclusiv T.V.A.)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
Cap.1.Cheltuieli pt. obținerea și amenajarea terenului.						
1.1.	Obținerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Amenajări pt. protecția mediului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 1.		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect.						
2.1.	Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 2.		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Cap.3.Cheltuieli pt. proiectare și asistență tehnică						
3.1.	Studii de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3.	Proiectare și inginerie	2,21500	0,50000	0,42085	2,63585	0,59500
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.	Consultanță	2,65859	0,60013	0,50513	3,16372	0,71416

3.6.	Asistență tehnică	3,98789	0,90020	0,75770	4,74559	1,07124
TOTAL CAPITOL 3.		8,86148	2,00033	1,68368	10,54516	2,38040

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	265,85920	60,01336	50,51325	316,37245	71,41590
4.1.1	REABILITARE TERMICA BLOC, M. AL. AVERESCU, NR. 51, BL. e14/2	265,85920	60,01336	50,51325	316,37245	71,41590
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3.	Utilaje. echipamente tehn. și funcț. cu montaj	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5.	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6.	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 4		265,85920	60,01336	50,51325	316,37245	71,41590

Cap.5. Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de șantier	27,02182	6,09973	5,13415	32,15597	7,25868
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	6,63430	1,49758	1,26052	7,89482	1,78212
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	20,38752	4,60215	3,87363	24,26115	5,47656
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.1.1	Cota ISC 0,1%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.1.2	Cota ISC 0,5%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.2	Cota CSC 0,5%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%	24,93022	5,62759	4,73674	29,66696	6,69683
TOTAL CAPITOL 5		51,95204	11,72732	9,87089	61,82293	13,95551

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		326,67272	73,74101	62,06782	388,74054	87,75181
Din care C+M		272,49350	61,51094	51,77377	324,26727	73,19802

Întocmit,
S.C. EUODRAFT S.R.L.
Ing. Nemeș Bogdan