ANEXA la HCL nr. ...../.....

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

„ Execuţie fântână ornamentală –Selgros”

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Execuţie fântână ornamentală Selgros”, proiectul nr. 158/2019 întocmit de S.C. FOUNTAIN DESIGN S.R.L., are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Capacitati valorice:

	Lei	Euro
Valoare totală investiţie (inclusiv TVA)	1.022.764,30	215.318,80
o Din care C+M	386.265,67	84.319,09

Capacitati fizice:

Fântână ornamentală Selgros **1 buc**

Suprafaţa construită bazin fântână arteziană = 254,00 mp
Suprafaţa construită a căminului tehnic subteran = 13,50 mp
Cămin tehnic subteran – 1 buc

Capacitate bazin fântână ornamentală

Bazin suprafaţă totală S bazin = 254,00 mp
Adancimea medie la exploatare normala: H_{MED} = 0,50 m
Volumul de umplere Vu bazin=S x H_{MED} = 127,00 mc
Bazinul de apa are diametrul de 18 m, construit din beton armat conţine un numar de 165 jeturi iluminate de 149 lampi LED RGB.
Putere electrica instalata: 69 kW

Durata de realizare a obiectivului de investitii – 6 luni, din care 4 luni faza de executie a fantanii ornamentale.

DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U.,
CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,
IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU C.A.A.,
CAMELIA CEAUŞESCU

CONSILIER B.C.A.A.,
MARINELA LUCUŢ