

ANEXA la HCL nr.....

„Extindere rețea de apă și canalizare – strada M. Neamțu ”
Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiției:	611.149,5 RON	173.878,9 EURO
- construcții-montaj :	543.367,5 RON	154.594,1 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

- anul I 611.149,5 RON/ 543.367,5 RON

Durata de realizare a investiției: 3 luni

Capacități realizate :

-conducta de apă	L =560 m, D= 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD
-debit transportat	Q = 11 dmc/sec
-canal	L =370 m, D= 400 mm din tuburi PVC cu mufă
	L =150 m, De315 mm din tuburi PVC cu mufă
-debit transportat	Q = 51 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEȚIU