ANEXA la HCL nr……

„Extindere rețea de apă şi canalizare – strada M. Sadoveanu ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
(cu TVA)

Valoarea totală a investiției:	461.000 RON	130.966 EURO
- construcții-montaj :	406.117 RON	115.374 EURO

Eşalonarea investiției (INV/C+M) în lei

- anul I 461.000 RON / 406.117 RON

Durata de realizare a investiției: 9 luni

Capacități realizate :

-conducta de apă	L =390 m, Dn 125 x 7,4 mm tuburi PE-HD;Pn10;
-debit transportat	Qmax = 20,364 dmc/sec
-canal	L =280 m, D=300 mm tuburi PVC-KG-SN4
	L =110 m, D=400 mm tuburi PVC-KG-SN4
-debit transportat	Qmax = 59,21dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEȚIU