**ANEXA la HCL nr……**

**„Extindere rețea de apă şi canalizare – zona Câmpului I ”**
Municipiul Timişoara.

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI**
**(cu TVA)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valoarea totală a investiției: | 1.280.817,1 lei | 350.438,3 | EURO |
| - construcții-montaj : | 1.167.604,2 lei | 319.462,7 | EURO |

Eşalonarea investiției (INV/C+M) în lei

- anul I 1.280.817,1 lei / 1.167.604,2 lei

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Capacități realizate :

| | |
|---|---|
| -Conducta de apă | L =1170 m, De125x11,4 mm |
| | L =190 m, De225x20,5 mm |
| -Debit transportat | Q = 10 dmc/sec |
| -Canal | L =190 m, De 400 mm |
| | L =1.100 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă |
| -Debit transportat | Q = 100 dmc/sec |

**ŞEF BIROU HIDROTEHNIC**
**MARIUS ONEȚIU**