

ANEXA la HCL nr.....

„Extinderi rețele apă canal Mehala zona Mesteacănului ”
Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
(cu TVA)

Valoarea totală a investiției: 1.138.562 lei / 312.114 EURO
Construcții-montaj : 986.814 lei / 270.512 EURO

Evaluarea investiției în lei :

Anul I 1.138.562 lei / 312.114 EURO

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Capacități realizate :

-Apă L = 440 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD

-Debit transportat Q = 7 dmc / sec

-Canal L = 509 m, De 315 x 9,2 mm din tuburi PVC cu mufă
L = 402 m, De 400 x 11,7 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat Q = 48 dmc/sec
Q = 89 dmc/sec

DIRECTOR DIRECTIA EDILITARĂ,
ing. MARIUS ONEȚIU