ANEXA la HCL nr……

„Extindere rețea de apă - canal - str. Corina Irineu”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
(cu TVA)

Valoarea totală a investiției:	353.600 RON	101.028 EURO
- construcții-montaj :	316.004 RON	90.286,72 EURO

Eşalonarea investiției (INV/C+M) în lei

- anul I 353.600 RON / 316.004 RON

Durata de realizare a investiției: 8 luni

Capacități realizate :

-conducta de apă	L =55 m, Dn 125 x 7,4 mm din tuburi PE-HD, Pn10
	L =130 m, Dn 160 x 9,5 mm din tuburi PE-HD, Pn10
-debit transportat	Q max= 20,554 dmc/sec
-canal	L =180m, D=400 mm din tuburi PVC –KG
	L =87 m, D=300 mm din tuburi PVC -KG
-debit transportat	Q = 56 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEȚIU