

## **ANEXA la HCL nr.....**

**„Extinderi rețele de apă și canalizare – zona Mehala - Basarabia”  
Municipiul Timișoara.**

### **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)**

Valoarea totală a investiției                      481.947,5 RON / 140.530 EURO  
- construcții-montaj :                              428.614,2 RON / 124.978,6 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

- anul I    481.947,5 RON / 428.614,2 RON

Durata de realizare a investiției:                      3 luni

Capacități realizate :

-conducta de apă                      L =105 m, Dn 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD,  
-debit transportat                      Q = 11dmc/sec  
-canal    L =380 m, D=400 mm din tuburi PVC cu mufă  
    L =105m, D=315 mm din tuburi PVC cu mufă  
-debit transportat                      Q = 43 dmc/sec

**ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,  
ing. MARIUS ONEȚIU**