

ANEXA la HCL nr.....

„Reabilitare conducte apă și branșamente zona Fabric ”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totală a investiției (fără TVA): 7.411.993 lei /1.732.954 Euro
Construcții-montaj (fără TVA): 6.417.774 lei / 1.500.497 Euro

Eșaluarea investiției în lei :
Anul I 7.411.993 lei /1.732.954 Euro

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Capacități realizate :
-Conductă de apă din tuburi PE-HD,
L = 3.489m, De125x11,4mm
L = 1.274m, De160x14,6mm
L = 516m, De225x20,5mm
L = 941m, , De315x2,7mm
Q = 18 dmc / sec

-Branșamente de apă din PE-HD, PN10,PE80-349 buc L = 4.195m, De 32x3,0 mm
De 40x3,7 mm
De 63x5,8 mm

**ȘEF BIROUL HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEȚIU**